


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Under rostfri perforerad fläns ska intäckningskrage av kvalitet minst YEP 3500 monteras.

Takbrunn ska förankras mekaniskt i underlaget med 4 infästningar (en i varje hörn).

Ett överstycke av tätskiktet 1000 x 1000 mm ska svetsas mot hela takbrunnensflänsen och den underliggande intäckningskragen.

Takbrunnen ska vara provad och godkänd enligt SS-EN 1253-2.



ANSLUTNING MOT TAKBRUNN

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TREBOLIT			
Hemsida: www.trebolit.se E.post: info@trebolit.se POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 041-04 80 00 BESÖK: BRUKSGATAN 42			
DATUM 2021-03-01			
DETALJ			
ANSLUTNING MOT TAKBRUNN			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER ELA107		BET