


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Under rostfri perforerad fläns ska intäkningskrage av kvalitet minst YEP 3500 monteras.

Takbrunn ska förankras mekaniskt i underlaget med 4 infästningar (en i varje hörn).

Ett överstycke av tätskiktet 1000 x 1000 mm ska svetsas mot hela takbrunnensflänsen och den underliggande intäkningskragen.

Takbrunnen ska vara provad och godkänd enligt SS-EN 1253-2.



ANSLUTNING MOT TAKBRUNN

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TREBOLIT			
Hemsida:	www.trebolit.se	E.post: info@trebolit.se	
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGANÄS	TEL: 041-04 80 00	
BESÖK:	BRUKSGATAN 42		
DATUM	2021-03-11		
DETALJ			
ANSLUTNING MOT TAKBRUNN			
SKALA	NUMMER	BET	
1:5 (A3)	E-LIT107		